



COMUNE DI MOLFETTA
(U.O. MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO)

PROGETTO DEL SERVIZIO

**DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELLE AREE, GIARDINI E PARCHI DESTINATI
A VERDE PUBBLICO ANNI 2024-2028**

CAPITOLATO

IL DEC
(p.a. Giovanni Zaza)

Visto: IL DIRIGENTE LL.PP.
(ing. Domenico Satalino)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Antonella Fatone)

Molfetta, novembre 2023

30.10.2023



COMUNE DI MOLFETTA
(Provincia di BARI)

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DISCIPLINARE DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E CIMITERIALE PER PERIODO DAL 01.01.24 AL 31.12.28.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

In virtù della delibera di n. 160 del 29.08.2023 sono stati affidati alla Società Molfetta Multiservizi diversi servizi *in house providing* per un periodo quinquennale a partire dal mese di gennaio 2024 per concludersi a dicembre 2028.

Tra i servizi affidati rientra l'esecuzione di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde di proprietà comunale, finalizzate al mantenimento delle superfici inerbite e del patrimonio arboreo ed arbustivo.

Ai fini del presente appalto si intendono per interventi di manutenzione ordinaria quelli atti a mantenere e valorizzare il patrimonio a verde esistente attraverso le seguenti operazioni:

- falciatura e irrigazione tappeti erbosi;
- potatura siepi;
- decespugliamento di aree a verde;
- decespugliamento marciapiedi
- potatura di rimonda e spollonatura;
- trattamenti antiparassitari;

Gli interventi, le opere, le prescrizioni e le indicazioni e la ciclicità delle manutenzioni ordinarie sono evidenziate nell'elaborato denominato "Specifica lavorazioni del verde dal Listino OO.PP. di marzo 2023 e per le parti mancanti 2019 della Regione Puglia" allegato al presente disciplinare per costituirne parte integrante.

Sono interventi di manutenzione straordinaria quelli atti a ricostruire, innovare, integrare, ristrutturare e riformare il patrimonio a verde attraverso le seguenti operazioni:

- sistemazione a verde di nuove aree;
- realizzazione di nuove aree a verde;
- potatura di formazione alberi d'alto fusto;
- messa a dimora di alberi, cespugli, arbusti e siepi;
- abbattimenti alberi non insistenti nelle aree già in manutenzione;
- eliminazione ceppaie;
- fornitura e messa a dimora di fioritura stagionale.
- trattamenti fitopatologici straordinari.
- bonifiche aree comunali non urbanizzate.

L'Amministrazione comunale potrà affidare alla Società Molfetta Multiservizi S.r.l. la manutenzione straordinaria, sulla base di progetti che la stessa l'Amministrazione andrà ad approvare nelle forme prescritte."

30.10.2023

Al termine dell'esecuzione delle prestazioni di manutenzione straordinaria la M.M. S.r.l. il Responsabile del Procedimento a seguito di verifiche sulle lavorazioni effettuate firmerà l'attestato di regolare esecuzione, che costituirà allegato della fattura ad emettersi.

ART. 2 – CONSISTENZA DELLE AREE A VERDE IN MANUTENZIONE ANNO 2024 -2028

1	Parco attrezzato di Levante	3.700
2	Parco attrezzato di Ponente	9.000
3	Calvario	600
4	Piazza Effrem	400
5	Piazza A. Moro	800
6	Piazza su via Fornari	560
7	Giardino adiacente Ospedale dei C.	450
8	Cala S. Giacomo	1.000
9	Giardino tra ss.16 e Matteotti	800
10	Piazza 1° Maggio	1.950
11	Via Don Minzoni	3.000
12	Via Don Minzoni -antistante. Don Grittani	400
13	Piazza A. De Gasperi	2.475
14	Piazza Garibaldi (Villa)	12.670
15	Piazza Vitt. Emanuele	1.000
16	Piazza Roma	1.450
17	Piazza tra via Giovine e via A. Mario	1.400
18	Scuola Materna Papa Giovanni XXIII	1.300
19	Piazza Giovine	30
20	Piazza Mazzini	70
21	Piazza su Largo Sant'Angelo	70
22	Piazza Margherita di Savoia	150
23	Piazza Baccarini	300
24	Giardini tra ss.16 e v. Sott. Caputo	630
25	Aiuole tra ss.16 e v. Donizetti	380
26	Quartiere Madonna dei Martiri	300
27	Aiuole su via Sott. Caputo	810
28	Villetta su via F. Peruzzi	250
29	Giardino su via Papa Innocenzo XIII	600
30	Aiuole su via Cav. Di Vitt. Veneto (Inn)	160
31	Aiuole su via Cav. Di Vitt. Veneto (Inn) (VII.)	210
32	Aiuola spartitraffico tra Vitt. Hugò e S. Bolivar	225
33	Aiuola spartitraffico su via Simon Bolivar	170
34	Piazza Mad. Delle Rose	250
35	Alberatura con aiuola su via Maranta	165
36	Alberatura con aiuola su via Sen. Palummo	75
37	Alberatura con aiuola su via Zuppetta	130
38	Alberatura con aiuola su via A. Saffi	195
39	Alberatura con aiuola cent. su via Salvucci	1.350

30.10.2023

40	Alberature con aiuole cent. Viale dei Crociati	1.100
41	Alberatura con aiuole su via Cap. Azzarita	650
42	Alberatura con aiuole su via Cap. De Candia	850
43	Alberatura con aiuola su via U. la Malfa	800
44	Alberatura con aiuola viale Papa G. XXIII	2.650
45	Area e verde tra via Ugo Bassi e S. Palummo	50
46	Alberatura su via Don Samarelli	1.400
47	Alberatura su via Rossini	600
48	Alberatura su via Leoncavallo e Puccini	350
49	Alberatura su viale Pio XI	1.050
50	Alberatura su via G. Salvemini	700
51	Alberature su C.so Umberto I°	1.500
52	Vie diverse zona 167 specificate:	2.500
	Via Togliatti	
	Via Salvo d'Acquisto	
	Via Pio La Torre	
	Via Freemantle	
	Via Papa Montini	
	Via Brodolini	
	Via Molf. D'Argentina	
	Via Don Piacente	
	Via Martiri di Via Fani	
	Via Molf. d'America	
	Via Padre Pio da Pietralcina	
	Via L. Azzarita	
	Via S. Allende	
	Via Molf. d'Australia	
53	Lungomare Marcantonio Colonna	1.200
54	Alberature con aiuole uff. postale R. Paradiso	700
55	Alberature con fioriere campo Poli	300
56	Asilo Nido di Levante	1.600
57	Ex. Asilo nido di Ponente	1.500
58	Scuola Media "D. Savio"	1.000
59	Scuola Elementare "Berlinguer"	3.155
60	Scuola Elementare "Zagami"	980
61	Scuola Materna "Filippetto"	500
62	Piazza Immacolata	400
63	Giardino su via A. Salvucci	2.500
64	Giardino tra Baccarini-Campanella-Manara	150
65	Scuola Media "Poli" Lotto 2	2.500
66	Palazzetto dello Sport "Don Sturzo"	1.250
67	Pista di Pattinaggio "Don Sturzo"	1.450
68	Campi da Tennis di Levante	0
69	Parco della Pace	2.800

30.10.2023

70	Aiuole comprese tra via R. Cornio e G. Minervini	1.500
71	Sedi Municipali	600
72	Spartitraffico Banchina S. Domenico	260
73	Alberature su Via Mad. dei Martiri	50
74	Alberature su Via Monda	20
75	Alberature su via La Pira	20
76	Alberature su via A. Salvucci	400
77	Aiuole spart. Piazza Garibaldi	200
78	Alb. isole spart. Salvucci-La Malfa e S. Achille	150
79	Alberature su via Terlizzi	50
80	Pista di Pattinaggio a Ponente	100
81	Vivaio Comunale Sc. Elem. "Pertini"	4.715
82	Aiuole antistanti Via A. Salvucci	3.100
83	Alberature Lotto 10	50
84	Area retrostante Via Ungaretti (ferrovia)	300
85	Area libera si via Berlinguer	600
86	Area antistante dep. Comunale Lazz.	1.300
87	Alberatura su via Bari (mat. Filippetto)	65
88	Alberatura su Via Zuppetta (G. Bosco)	100
89	Aree a verde all'interno delle maglie	30.000
	Lotto 2 di P.R.G. alberature di nuovo	
	Implanto sui marciapiedi di alcune vie	
	del Lotto 2 e area libera su Via A. Salvucci	
	destinata a sede per la Pretura	
90	Alberature di nuovo impianto in località 1 ^a Cala – lato mare -	1.000
91	Aiuole su viale dei Crociati	1.380
92	Area libera antistante la Scuola Alberghiera	1.750
93	Area libera su via Ugo La Malfa	2.500
94	Area libera compresa tra via Bolivar e Santa Maria Mazzarella	2.000
95	Area libera antistante strada ex vic. Del Gesù	1.100
96	Scuola Materna "Poli"	1.400
97	Scuola Materna "Di Vagno"	3.200
98	Scuola Materna "Gorerliz"	900
99	Scuola Materna "Pietralcina"	1.000
100	Scuola Materna "C. Salvemini"	2.250
101	Scuola Materna "Mezzogiorno"	6.400
102	Scuola Elementare "R. Scardigno"	1.300
103	Scuola Elementare "Prefabbricata di Levante	5.000
104	Scuola Elementare "C. Battisti"	30
105	Scuola Elementare "S. G. Bosco"	1.100
106	Scuola Elementare "Rione Arbusto"	1.000
107	Scuola Media "G. Pascoli"	200
108	Scuola Media "Giaquinto"	2.200
109	Via Carlo Alberto (di fronte Scuola Elem. Manzoni)	50

30.10.2023

110	SS. 16 Via Bisceglie ang. V.le Margherita	100
111	Alberature su Via Mad. dei Martiri fra ex Mattatoio e Semaforo	60
112	Scarpata SS. 16 ang. Lama Cupa	500
113	Area zona Lama Cupa 1^ Cala	600
114	Via L. Azzarita lato sud vicinanze Uff. Prov. Lavoro	500
115	Zona Alberata Via Terlizzi fronte Ospedale Civile	100
116	Aree su Via Papa Giovanni. XXIII	100
117	Alberature Rione Paradiso su Via Salvucci ang. Einaudi	70
118	Prolung. A. Fontana così suddivise:	
	lato ferrovia	2.150
	lato palazzine	1.500
	lato esterno verso complanare	130
	prima aiuola	1.300
	seconda aiuola	1.200
119	Alberature viale dei Crociati e piazza antistante basilica	550
120	Alberature su Via Annunziata	20
121	Alberature su Via Mad. dei Martiri	60
122	Via Marinelli	50
123	Area Via Don Cosmo Azzollini ang. Lungomare M. Colonna	40
124	Alberature su Via Bari lato C. Battisti	65
125	Alberature a Nord di Piazza Paradiso	40
126	Alberature su Via Baccarini ang. Via Puccini	40
127	Alberature su Via Salvucci ang. Via La Malfa	100
128	Alberature su V. Pio La Torre (monumento. Icaro)	150
129	Alberature su SS.16 in prossimità delle palazzine Mad. dei Martiri	80
130	Scarpata su V.le XXV Aprile	200
131	Scarpata tra campo Petroni e 1^ Cala	800
132	Via Bisceglie (compreso parcheggio in prossimità della Esso)	950
133	Ponte Levante	280
134	Via Togliatti (di fronte al Polivalente)	80
135	Piazza S. Michele	75
136	Via Berlinguer (isola spartitraffico)	1260
137	Giudice di Pace	200
138	Via Terlizzi (altezza sottovia S.S.16 bis)	20
139	Via Terlizzi (altezza Ospedale Civile)	20
140	Fioriere Corso Umberto	20
141	Scuola Elem. " Manzoni " atrio interno	30
142	Aiuole spartitraffico Zona Artigianale	39.660
143	Nuovo mercato Ortofrutticolo	5075
144	Seminario Vescovile	1280
145	Palazzetto 167 G. Poli	1560
146	Banchina Seminario	35
147	Piazza Mentana	350

30.10.2023

148	Piazza principe di Napoli	420
149	Via XXV Aprile	850
150	Lazzaretto	2160
151	Ponte via Ruvo	2200
152	Giardino delle Aloe	150
153	Via Bisceglie (su ambo i lati della careggiata altezza cappellina	405
154	1^ cala (integrazione filare tamerici)	150
155	L.re M.A. Colonna (aiuola spartitraffico altezza via Orsini)	100
156	palazzetto dello Sport via Giovinazzo	340
157	Banchina S. Domenico (Palmizi lato mare)	50
158	L.re M.A. Colonna (palmizi sull'isola Spartitraffico Magg. Sallustio	5
159	Piazza Minuto pesce palmizio	5
160	Via Terlizzi olivi altezza sovrappasso SS. 16	20
161	Via Rossini aiuola	480
162	Piazzetta verdi	70
163	Alberature piazzola di sosta bus Ospedale Civile	25
164	Campo sportivo P.Poli (area esterna al campo di gioco)	5.000
165	Via Berlinguer (isola spartitraffico sovrappasso ferroviario)	1.350
166	Via Papa Montini palmizi	50
167	Area di fronte al plesso scolastico Liceo scientifico	100
168	Garrubi di fronte al Liceo scientifico	40
169	Via R. Cormio ang. A. Salvucci (aiuola)	40
170	Zona Artigianale (scarpata e via dei Lavoratori)	5.300
171	Fabbrica S. Domenico aiuole interne	300
172	Parcheggio Piscina Comunale (isola spartitraffico)	140
173	Piazzetta via S. Francesco d'Assisi	70
174	Via A. Fontana (aiuola lato ferrovia)	1270
175	Piazza Catecombe	100
176	Nuovo mercato ortofrutticolo	1900
177	Lazzaretto (area perimetrata dal muretto a secco)	1.200
178	Via N. Altamura	30
179	Lotto 2	5.500
180	Aiuole fondo favale	20
181	Comparto 16 nuove alberature	350
182	Via Falcone	160
183	Via Borsellino	40
184	Via Monda	40
185	Villetta S. Girolamo	50
186	Comparto 14	3.000
187	Comparto 15	12.000
188	Comparto 16	9.000
189	Comparti 1-9 e 18	5.000

30.10.2023

190	Aiuola su prolungamento via Samarelli	11.000
1n	Parco di Mezzogiorno	28.300
2n	Comune Lama Scotella	5200
3n	Giardino via Mammoni	1230
4n	Giardino area retrostante Duomo	15
5n	Area ex Pal Berting	5.500
6n	Rondò Zona Artigianale	5.700
7n	Rondò Paul Harris	7.000
8n	Rondò Lama Martina	2.300
9n	Aree Comparto 15 (via dei Salesiani, via Mons. Bello, via Parallela A. Fontana)	38.000
10n	Aree Comparto 15 (via Altomare e ponte di via Ruvo)	15.000
11n	Area tra via Spadolini e via S.Valente (nei pressi della casa di riposo)	700
12n	Area tra via Tommaso Fiore e via Moscati	7.000
13n	Via Baccarini ex Falegnameria Pansini	1.500
14n	Via Gen. dalla Chiesa	10
	SUPERFICIE COMPLESSIVA AREE A VERDE	414.335

Il Comune potrà assegnare ogni altra area verde pubblica ricadente in area urbana ovvero interventi straordinari nell'agro.

30.10.2023

CIMITERO

n°	Descrizione	Sup./mq.
	AREA 1)	
1	Viale Santa Margherita	1.350,00
2	Campi di inumazione:	4.325,00
	* Zona 1 : 1.850,00 mq.	
	* Zona 2 : 1.500,00 mq.	
	* Zona 3 : 975,00 mq.	
3	Campi di inumazione ed aree interne alle zone gentilizie	14.000,00
	* Zona 3 : 2.200,00 mq.	
	* Zona 5 : 2.225,00 mq.	
	* Zona 6 : 1.550,00 mq.	
	* Zona monumentale compreso ossario comune : 1.550,00 mq.	
	* Zone 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Zona ampliamento e N.Z.A.W : 8.400,00 mq.	
4	Aiuole ed aree di delimitazione lotti gentilizi :	5.844,00
	* Zona di ampliamento : 324,00 mq.	
	* Nuova Zona di Ampliamento ad Ovest inceneritore : 5.520,00 mq	
5	Giardini e aiuole:	4.351,00
	* Zona 4 : 2301,00 mq.	
	* Emiciclo est e Ovest : 1181,25 mq.	
	* Blocco cassettoni 1-2-3 Lotto zona di ampliamento ovest : 599,00 mq.	
	* Viale ingresso principale e facciata Zona Monumentale: 270,00 mq.	
	TOTALE AREA 1)	29.870,00
6	AREA 2) – Blocco cassettoni	15.976,00
	* Muro perimetrale Est: 1.652,00 mq.	
	* Muro perimetrale Sud: 1.475,00 mq.	
	* Muro perimetrale Ovest: 737,50 mq.	
	* Muro perimetrale Nord (compr. il V.le S.ta Margherita: 3150,00 mq.	
	* Muro perimetrale Zona 3 : 590,00 mq.	
	* Blocco cassettoni 1-2-3-4-5-6-7-8- della Zona 9 : 2.360,00 mq.	
	* 1° e 2° lato Est della Zona 10 : 378,00 mq.	
	* 1° e 2° lato Ovest della Zona 10 : 510,00 mq.	
	* Blocco cassettoni A –B-C-D- della Zona 10 : 1.124,00 mq.	
	* Area tra il blocco cassettoni 1° e 2° lotto ad Ovest e 3° e 4° lotto ad Ovest: 4.000,00 mq.	
	TOTALE AREA 2)	15.976,00
	SUPERFICIE COMPLESSIVA AREE A VERDE CIMITERIALE	45.846,00

30.10.2023

Elenco nuove aree dal 01/01/2017 (vedi specifica lavorazioni)

DESCRIZIONE	MQ
1. Scavalchi autostrada e s.s. 16/bis: c.da Mino, S. Lucia, Coda della Volpe, Torre Giardino, Fondo Favale, Pezza Malonga e Piscina Cileo.	8.126
2. Caserma Finanza	1.923
3. Caserma Carabinieri	1.085
4. Litoranea Spiaggia Cala San Giacomo.	10.340
5. Litoranea Secca dei Palli fino a retro ex mattatoio compresa area tra stazione di servizio e marmista.	15.530
6. Spiaggia adiacente nautica De Lillo su Viale dei Crociati.	5.250
7. Area fronte lavagista su prol. Via Caduti sul mare (ex fondo favale), ex stallone.	4.250
8. Area di ampliamento retro Cimitero alt. Fioraio	2.993
9. Area su prol. Caduti sul Mare, fronte carrozzeria Galileo lungo muro perimetrale cimitero.	4.774
10. Area compresa tra via T. Salvemini e via S. Pertini zona ex fondo favale fino a ferrovia compreso triangolo fronte carrozzeria.	8.100
11. Parcheggio comunale alt lido Bahia	8.834
12. spartitraffico via Ruvo prima di cavalcavia su 16/bis.	3.230
13. Area adiacente autolavaggio su via Ruvo.	3.136
14. Zona tra complanare 16/bis con innesto da via Petronio e via Salvo D'Acquisto (stadio pista di atletica).	9.875
15. Area compresa tra complanare 16/bis dir. Foglia, via Mons. Bello e cavalcavia su 16/bis direz. Via Ruvo.	3.125
16. Area campo nomadi su via Ruvo dopo Centrale elettrica (san Leonardo).	12.500
17. Fondo Caritas su via vecchia Corato.	1.000
18. Area laterale su strada vicinale Fondo Favale (prima di compostaggio).	1.000
19. Aree in zona Artigianale: perimetrale del mercato ortofrutticolo da fronte vigili del fuoco a retro mercato ortofrutticolo fino a stradina a ridosso della ferrovia; area a ridosso della ferrovia da mercato ortofrutticolo fino a stradina direzione Out	25.505
20. Via Berlinguer: marciapiede dir. Via XXV Aprile lato destro e sinistro; scarpata con accesso da piazzale di via Ungaretti; area tra via Quasimodo e via vecchia Mad. Delle Rose; area tra via Quasimodo e villa di O. Amato; porzione di area tra via vecchia	8.126
21. Lama compresa tra complanare 16/bis, largo Paul Harris, viale Unità d'Italia e viale della Libertà.	159.800
22. Area nuova 167: superf. comunali su via de Curtis, area antistante avv. Lo Grieco ed Ospedale Civile, stradina fronte avv. Lo Grieco (vicinale S. Alessio), aree tra via B. Craxi e via M. Spagnoletti.	36.250
23. Isola Ecologica su via Cozzoli, ferrovia.	2.953
24. Area zona nuova 167 tra rondò lama su via Spadolini, complanare S.S.16/bis, via contrada Mino e viale Unità d'Italia.	4.100
25. Area picnic contrada Mino (collicello), Tre Fontane (sette torri), Piscina Cileo, San Leonardo, Pozzo Nero (gardenia) o Biancolillo.	5.000
26. Piscina su via Terlizzi altezza Lonero.	200
27. Area parcheggio su via S. Fontana (giostai).	2.200
28. Torre gavetone dal parcheggio compreso al confine con il terr. Di Giovinnazzo	13.450
29. Stradina dalla 1a cala all'alt. lido belvedere	5.300
30. Rilevato condotta depuratori via Bisceglie	7.500
31. Area prospiciente via Berlinguer e scarpata via Ungaretti	2.050
32. Nr. 2 sup. comunali ad via Berlinguer prosp. Via Quasimodo	3.150
33. Via Berlinguer ang. via Mad. delle Rose	2.304
34. Area adiacente hotel Garden	8.530
35. Nr 2 superfici comunali strada vicinale S. Alessio	9.517
36. Rondò cabina enel strada S. Lucia	2.150
37. Area Comparto 14 compresa fra via G. Falcone e via Sedelle	7.435
38. Pozzo nero	1.900

ART. 3 - DURATA

L'appalto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico di cui al presente capitolato, avrà durata di 5 anni ad iniziare dal 01.01.2024 e terminare il 31.12.2028, così come previsto dalla Delibera di G.C. nr 160 del 29/08/2023.

L'oggetto del presente affidamento si configura a tutti gli effetti come servizio pubblico e pertanto è soggetto alla normativa concernente le attività di pubblico interesse e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo in casi eccezionali previsti dalla legge.

30.10.2023

ART. 4 - AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO

L'ammontare dell'appalto quinquennale viene così distinto:

a) anno 2024 = € 802.713,00 oltre I.V.A. come per legge.

c) anni 2025-2026-2027-2028 = € 802.713,00, oltre ISTAT e oltre I.V.A. come per legge

I canoni successivi al 2024 potranno subire variazioni in caso di integrazione di nuove aree a verde da mantenere.

Il canone di servizio sarà pagato con le modalità di cui al successivo art. 8.

ART. 5 REPERIBILITA' DELLA MOLFETTA MULTISERVIZI S.r.l.

Per il riconoscimento dei corrispettivi relativi alla reperibilità la M.M. S.r.l. metterà a disposizione la squadra di pronto intervento, a disposizione di tutti i servizi affidati alla stessa, così composta:

Nr. 1 Tecnico;

Nr. 2 operai;

Nr. 1 furgone attrezzato per la messa in sicurezza di limitate zone oggetto dell'intervento.

Il Comune di Molfetta nella persona del Responsabile del Procedimento, contestualmente alla firma del presente contratto indicherà la persona designata per la gestione dell'emergenza.

La M.M. opererà esclusivamente su segnalazione di quest'ultimo o della P.U..

L'intervento si limiterà alla sola messa in sicurezza e rimozione della situazione di pericolo.

ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs 36/2023 le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato che soddisfano le condizioni ivi previste non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici.

Pertanto essendo il Gestore una Società in house providing, che soddisfa i requisiti di cui all'art 5 sopra richiamato, non è prevista cauzione definitiva.

ART. 7- RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA

La M.M. S.r.l., ferma la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura di tutti i danni che potranno essere arrecati a persone e cose durante l'esecuzione delle attività di cui al presente appalto, con un massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00.

Nella copertura assicurativa dovranno essere compresi i danni causati al patrimonio del Comune di Molfetta. La polizza dovrà, inoltre, prevedere la copertura per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti alla propria attività, con un massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00.

Il Comune potrà, in corso di contratto, richiedere alla M.M. S.r.l. copia della polizza di cui al presente articolo unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

La polizza dedicata alla copertura dei danni derivanti dalla gestione dell'appalto, potrà essere non stipulata ove la M.M. S.r.l. dimostri di possedere una polizza generale per la propria attività d'impresa che sarà possibile estendere per questo appalto con un massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00.

ART. 8- PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati tassativamente a favore della Società nel corso dell'anno a titolo di acconto, in rate trimestrali anticipate, da parte dell'ufficio Partecipate e che il saldo del compenso annuale sarà colisposto solo dopo relazione conclusiva annuale da consegnare da parte dell'azienda entro il 30/10 di ogni anno;

30.10.2023

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto verrà effettuato trimestralmente dietro presentazione di regolare fattura per un ammontare equivalente ad 4/12 (quattordicesimi) dell'importo annuale dell'affidamento a cui andrà aggiunta l'IVA nell'aliquota prevista per legge.

Il 2024, sarà il primo anno di attuazione del nuovo contratto, le necessarie verifiche e confronti per ricalibrare al meglio i servizi ed evidenziare le eventuali modifiche da porre in essere in modo da garantire i migliori standard possibili di efficacia, economicità e sostenibilità in relazione ai servizi prestati e necessari al Comune. Pertanto entro il 30 ottobre 2024, e per ogni anno successivo la società, in concerto con l'ufficio partecipate e coi RUP del Comune presenterà una relazione sull'andamento dei servizi e delle prospettive degli stessi in termini di efficacia e di economicità e fabbisogno finanziario.

ART. 9 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

La M.M. S.r.l. è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'espletamento del servizio, delle norme di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 6064 del 07.11.1971, ed in particolare a quanto qui di seguito prescritto:

- Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l'Amministrazione e gli operai addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alla esclusiva dipendenza della M.M. S.r.l. e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa.
- L'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.
- La M.M. S.r.l. si obbliga ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione.
- La M.M. S.r.l. si obbliga, infine, ad osservare tutte le norme, le prescrizioni dei regolamenti e leggi riguardanti la tutela, l'assistenza, le assicurazioni sociali e la protezione dei lavoratori.
- In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dalle precedenti norme, accertata da questa Amministrazione o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunica all'appaltatore, e anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata, e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Il pagamento all'appaltatore delle somme così accantonate non sarà effettuato sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto è dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita.

ART. 10 PERSONALE DELLA M.M. S.r.l.

La M.M. S.r.l. per l'esecuzione del presente appalto è rappresentata dal Direttore Tecnico, designato dalla M.M. S.r.l.. Il servizio di coordinamento, direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto di manutenzione del verde pubblico viene svolto in autonomia ed in stretta collaborazione con il RUP. Le prestazioni richieste per il corretto svolgimento del servizio sono quelle contemplate dal capitolato speciale di appalto del servizio di manutenzione del verde pubblico.

La M.M. S.r.l. rimane comunque responsabile dell'operato del suddetto rappresentante.

Il personale destinato dalla M.M. S.r.l. all'esecuzione del servizio dovrà essere dotato di idonea attrezzatura di lavoro, dei Dispositivi di Prevenzione Individuali (D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.) e di tesserino di riconoscimento con fotografia.

L'inosservanza di tali disposizioni potrà essere considerata dall'Amministrazione grave violazione del capitolato d'appalto con conseguente risoluzione unilaterale del contratto.

Il cartellino di riconoscimento dovrà essere portato dal personale in modo visibile ed evidente per ogni controllo da parte del personale del Comune.

Al personale sfornito di cartellino non sarà consentito di accedere ai cantieri.

Il Comune è comunque esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato per contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni ed ogni adempimento, prestazione ed obbligazione inerente al suo rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

L'Amministrazione può segnalare alla M.M. S.r.l. gli operai i quali o per cattivo contegno o per incapacità o inidoneità, non compissero il loro dovere.

30.10.2023

La M.M. S.r.l. si impegna affinché tutte le macchine e le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio siano conformi alle norme di sicurezza sul lavoro (ASL, ecc.), e che tutte siano in buono stato di efficienza.

Il Personale dovrà essere appositamente formato e dotato di strumenti di lavoro, apparecchiature, mezzi tecnici e, ove occorra, cartelli segnaletici, tali da assicurare l'incolumità degli addetti ai lavori, dei dipendenti e degli utenti, nel rispetto del Testo Unico in Materia di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.).

La M.M. S.r.l. si avvarrà di idonea figura professionale (Agronomo) per le situazioni particolari nella gestione del verde pubblico.

ART. 11 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.)

Il D.V.R. dovrà essere redatto dalla società e dovrà contenere l'individuazione, l'analisi, e la valutazione dei rischi correlati alle procedure esecutive dei servizi oggetto del presente appalto, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, ai sensi della legislazione vigente in materia di sicurezza dei cantieri e dei lavoratori.

La M.M. S.r.l. è responsabile del rispetto del D.V.R..

Inoltre, ai sensi D.LGS 81/2008 ss.mm.ii. testo vigente devono essere seguite le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sul cantiere, in attuazione della Direttiva CEE 92/58.

ART. 12- RESPONSABILITÀ.

La M.M. S.r.l. assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che potessero derivare per fatto della stessa o dei suoi dipendenti durante l'espletamento del servizio.

ART. 13- CESSIONE DEL CONTRATTO

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale del contratto.

ART. 14- SUBAPPALTO

E' vietato l'affidamento in subappalto.

ART. 15- VERIFICHE E PENALI -

Il Comune eserciterà la vigilanza ed il controllo sulla corretta esecuzione dei servizi, anche attraverso verifiche in loco effettuate in qualsiasi momento. In caso di riscontrate inadempienze il Comune convocherà la M.M. S.r.l. che attraverso il Responsabile di servizio effettuerà in contraddittorio accurato sopralluogo e per il quale sarà redatto apposito verbale nel quale sarà dato atto di eventuali inadempienze e determinata la parte dei lavori non eseguiti o eseguiti in maniera difforme.

Nel caso di accertate inadempienze il Comune avrà diritto di decurtare dal canone mensile la parte di corrispettivo dei servizi non resi accertata nel sopraccitato verbale.

ART. 16 - TRATTAMENTI FITOSANITARI

I trattamenti fitosanitari dovranno essere eseguiti nelle ore notturne in modo da non recare pregiudizio alcuno alla salute ed incolumità pubblica.

I fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, mastici per dendrochirurgia, ecc.) dovranno essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con l'indicazione della composizione e della classe di tossicità, secondo la normativa vigente.

I prodotti utilizzati per tali trattamenti dovranno essere dotati di "Schede Tecniche" e "Schede di Sicurezza".

Il personale della M.M. S.r.l. impiegato per lo svolgimento di tali attività dovrà essere in possesso di idoneo patentino per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti.

Nei casi di inosservanza la M.M. S.r.l. sarà dichiarata responsabile per danni e inadempienze.

Nei confronti della stessa, pertanto, verrà applicato il disposto di cui all'art. 15) del presente Capitolato.

Il Comune si riserva di effettuare, con propri incaricati, controlli a campione, in ogni momento, su qualsiasi prodotto utilizzato dalla M.M. S.r.l..

30.10.2023

ART. 17- INADEMPIENZE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Quando l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, rilevi grave inadempienza ad una delle clausole previste dal presente Disciplinare, nonché un comportamento della M.M. che rechi pregiudizio al Comune, avrà diritto alla risoluzione del contratto fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Oltre che nei casi diversamente previsti dal presente Disciplinare la risoluzione del contratto potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte della M.M. inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali.

Previo regolare diffida ad adempiere, in caso di persistenza dell'inadempienza contestata, il contratto sarà risolto ed il Comune procederà ad eseguire tutti gli adempimenti procedurali previsti dalla Statuto della Società in house.

ART. 18- NORMATIVA DI RIFERIMENTO -

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente disciplinare, si fa riferimento a tutte le norme vigenti in materia di affidamenti diretti a società in *house providing*.

ART. 19- CONTROVERSIE

Per la risoluzione di controversie e contestazioni tra Comune di Molfetta, e la M.M., si procederà in via amministrativa, come previsto dallo Statuto della Società Molfetta Multiservizi srl.

ART. 20 SPESE E TASSE -

Le spese del contratto di servizio (copia, stampa, bollo, registro, ...) sono a carico del Gestore.
L'onere relativo all' I.V.A. sul corrispettivo del contratto di servizi sarà a carico del Comune.

ART. 21 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 l'Appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Specifica lavorazioni verde pubblico (Listino OO.PP. 2019-2023 Regione Puglia)

COD.	Descrizione	U.D.M. Prezzo	Sup. totale	Int/ar	Costo totale	
Manutenzione ordinaria e straordinaria						
Inf 02.05 (2019)	Aratura meccanica, profondità cm 30-40, su superficie libera da piante ed altri impedimenti rilevanti, comprensiva del trasporto, carico e scarico dei mezzi utilizzati.					
Inf 02.05a (2019)	- superficie contigua superiore a mq 3.000	mq	0,20 €	300.000	1 €	60.000,00
Inf 02.05b (2019)	- superficie inferiore a mq 3.000	mq	0,25 €	35.000	1 €	8.750,00
Inf 02.06 (2019)	Fresatura meccanica, profondità di circa cm 15, con passaggi incrociati di affinamento meccanico e completamento manuale nelle parti non raggiungibili dalle macchine, eliminazione e allontanamento di eventuali sassi ed erbe, carico e trasporto in discarica					
Inf 02.06a (2019)	- superficie contigua superiore a mq 3.000	mq	€ 0,25	200.000	2 €	100.000,00
Inf 02.06b (2019)	- superficie inferiore a mq 3.000	mq	€ 1,05	35.000	2 €	73.500,00
Inf 02.70	Lavori di pulizia di marciapiedi, cigli, spartitraffici e di bordi stradali in presenza di cordoli, muri di contenimento, compreso ogni onere per l'asportazione anche a mano di vegetazione infestante, per la rimozione di materiali depositati, nonché per l'allontanamento dei materiali di risulta e il loro smaltimento a discarica autorizzata, e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico - per lavori eseguiti lateralmente.					
Inf 02.70a	Decespugliamento su terreno boscato o non boscato, eseguito selettivamente con rilascio di rinnovazione o materiale vegetale di interesse forestale e/o ornamentale, eseguito con l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) o a mano; comprese le operazioni di raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta.					
Inf 02.70a2	terreno con pendenza inferiore al 30%					
Inf 02.70a2	- su aree a media densità di infestanti	mq	€ 0,47	100000	1 €	47.000,00
Inf 02.29	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma espansa secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:					
Inf 02.29a	siti su strada a traffico medio:					
Inf 02.29a	esemplari di altezza da 6 a 12 m	cad	199	400	1 €	79.600,00 40
Inf 02.29b	esemplari di altezza da 12 a 16 m	cad	€ 295,24	100	1 €	29.524,00 39
Inf 02.29c	esemplari di altezza da 16 a 23 m	cad	433,5	70	1 €	30.345,00 37
Inf 02.29d	esemplari di altezza da 23 a 30 m	cad	794,47	30	1 €	23.834,10 33
Inf 02.31	siti in parchi o giardini:					
Inf 02.31a	esemplari di altezza da 6 a 12 m	cad	€ 144,41	300	1 €	43.323,00 38
Inf 02.31b	esemplari di altezza da 12 a 16 m	cad	€ 233,51	70	1 €	16.345,70 37
Inf 02.31c	esemplari di altezza da 16 a 23 m	cad	385,33	50	1 €	19.266,50 37
Inf 02.31d	esemplari di altezza da 23 a 30 m	cad	€ 582,61	10	1 €	5.826,10 34
Inf 02.50	Trattamento antiparassitario/anticrittogamico di alberature, mediante nebulizzazione di prodotto di bassa classe tossicologica, specifico per alberature, inclusa la fornitura.					
Inf 02.50a	- piante di altezza fino a m 8	cad	€ 9,80	1.031	2 €	20.207,60
Inf 02.50b	- piante di altezza fino a m 8,01 a m 20,00	cad	€ 16,80	6	2 €	201,60
Inf 02.35	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:					
Inf 02.35a	per piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m	cad	€ 233,05	10	1 €	2.330,50 33
Inf 02.35b	per piante di altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m	cad	€ 424,79	200	1 €	84.958,00 37
Inf 02.35c	per piante di altezza oltre 16 m	cad	€ 421,64	10	1 €	4.216,40 30
Inf 02.38	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui, conteggio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento:					
Inf 02.38a	siti su strada a traffico medio:					
Inf 02.38a	esemplari di altezza fino a 10 m	cad	€ 116,37	50	1 €	5.818,50 44
Inf 02.38b	esemplari di altezza da 10 a 16 m	cad	€ 161,10	30	1 €	4.833,00 39
Inf 02.38c	esemplari di altezza da 16 a 25 m	cad	€ 215,17	20	1 €	4.303,40 36
Inf 02.40	siti in parchi e giardini:					
Inf 02.40a	esemplari di altezza fino a 10 m	cad	€ 94,76	25	1 €	2.369,00 43
Inf 02.40b	esemplari di altezza da 10 a 16 m	cad	€ 133,91	10	1 €	1.339,10 38
Inf 02.40c	esemplari di altezza da 16 a 25 m	cad	€ 181,71	5	1 €	908,55 34
Inf 02.41	Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e cad ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto, intervento eseguito su parchi e giardini, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso onere di smaltimento.		€ 8,99	2805	1 €	23.418,95 42
Inf 02.42	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di					
Inf 02.42a	siti su strada a traffico medio:					
Inf 02.42a	esemplari fino a 6 m	cad	€ 116,49	10	1 €	1.164,90 47
Inf 02.42b	esemplari di altezza da 6 a 12 m	cad	€ 198,58	5	1 €	992,90 41
Inf 02.42c	esemplari di altezza da 12 a 16 m	cad	€ 313,24	5	1 €	1.566,20 40
Inf 02.42d	esemplari di altezza da 16 a 23 m	cad	€ 564,66	5	1 €	2.823,30 35
Inf 02.44	siti in parchi o giardini:					
Inf 02.44a	esemplari fino a 6 m	cad	€ 90,88	10	1 €	908,80 57
Inf 02.44b	esemplari di altezza da 6 a 12 m	cad	€ 161,81	5	1 €	809,05 48

Inf 02.44c	esemplari di altezza da 12 a 16 m	cad	€ 271,85	5	1 €	1.359,25	38
Inf 02.44d	esemplari di altezza da 16 a 23 m	cad	€ 421,57	5	1 €	2.107,85	32
Inf 02.54	Trattamento antiparassitario/antiericettogamico di alberature, mediante nebulizzazione di prodotto di bassa classe tossicologica, specifico per alberature, inclusa la fornitura.						
Inf 02.54a	- piante di altezza fino a m 8	cad	€ 9,80	1.031	2 €	20.207,60	
Inf 02.54b	- piante di altezza fino da m 8,01 a m 20,00	cad	€ 16,80	6	2 €	201,60	
Inf 02.59	Potatura di palma "Phoenix canariensis" di alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L., intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento:						
Inf 02.59a	esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m	cad	€ 158,67	50	1 €	7.933,50	
Inf 02.59b	esemplari di altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m	cad	€ 317,33	38	1 €	12.058,54	
Inf 02.59c	esemplari di altezza dello stipite da 6,0 a 12,0 m	cad	€ 329,23	50	1 €	16.461,50	
Inf 02.59d	esemplari di altezza dello stipite da 12,0 a 23,0 m	cad	€ 433,23	35	1 €	15.163,05	
Inf 02.62	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzatura, mezzi meccanici necessari, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta e di ogni altro rifiuto di piccole dimensioni, escluso l'onere di smaltimento.						
Inf 02.62a	per piante isolate						
Inf 02.62a	- altezza fino a m 1,00	cad	€ 4,76	1029	1 €	4.898,04	58
Inf 02.62b	- altezza da m 1,00 a m 1,50	cad	€ 9,78	1009	1 €	9.868,02	60
Inf 02.62c	- altezza oltre m 1,50	cad	€ 17,56	105	1 €	1.843,80	61
Inf 02.63	per piante in macchia						
Inf 02.63a	- altezza fino a m 1,00	cad	€ 2,60	2002	1 €	5.205,20	55
Inf 02.63b	- altezza da m 1,00 a m 1,50	cad	€ 5,71	1998	1 €	11.408,58	58
Inf 02.63c	- altezza oltre m 1,50	cad	€ 13,66	104	1 €	1.420,64	62
Inf 02.64	Potatura di siepi in forma libera. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzatura, mezzi meccanici necessari, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta e di ogni altro rifiuto di piccole dimensioni, escluso l'onere di smaltimento.						
Inf 02.64 a	altezza media fino a m 1,50	ml	€ 3,37	998	1 €	3.363,26	61
Inf 02.64 b	altezza media fino a m 2,50	ml	€ 9,61	1002	1 €	9.629,22	59
Inf 02.64 c	altezza media fino a m 3,50	ml	€ 12,45	498	1 €	6.200,10	63
Inf 02.64d	altezza media fino a m 6,00	ml	€ 19,32	500	1 €	9.660,00	63
Inf 02.65	Potatura di siepi in forma obbligatoria. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzatura, mezzi meccanici necessari, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta e di ogni altro rifiuto di piccole dimensioni, escluso l'onere di smaltimento.						
Inf 02.65a	- con perimetro sezione media fino a m 2,00	ml	€ 3,54	1000	1 €	3.540,00	60
Inf 02.65b	- con perimetro sezione media da m 2,01 a m 4,00	ml	€ 5,19				
Inf 02.65c	- con perimetro sezione media da m 4,01 a m 6,00	ml	€ 10,38	500	1 €	5.190,00	65
Inf 02.65d	- con perimetro sezione media da m 6,01 a m 8,00	ml	€ 15,02	100	1 €	1.502,00	65
Inf 02.65e	- con perimetro sezione media da m 6,01 a m 8,00	ml	€ 23,66	100	1 €	2.366,00	61
Inf 02.68	Concimazione manuale di siepi, arbusti e cespugli con concimi specifici e distribuzione uniforme, compresa la fornitura del concime.						
Inf 02.70	Decespugliamento su terreno boscato o non boscato, eseguito selettivamente con rilascio di rinnovazione o materiale vegetale di interesse forestale e/o ornamentale, eseguito con l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) o a mano; comprese le operazioni di raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. del materiali di risulta.						
Inf 02.70	terreno con pendenza inferiore al 50%						
Inf 02.70a	- su aree ad alta densità di infestanti	mq	€ 1,80	50.000	1 €	90.000,00	
Inf 02.70b	- su aree a media densità di infestanti	mq	€ 1,15	40.400	1 €	48.460,00	
Inf 02.71	terreno con pendenza superiore al 50%						
Inf 02.71a	- su aree ad alta densità di infestanti	mq	€ 0,60	5.000	1 €	3.000,00	
Inf 02.71b	- su aree a media densità di infestanti	mq	€ 1,00	3.000	1 €	3.000,00	
Inf 02.76	Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante comprensivo di: raccolta, carico, trasporto di materiale vegetale di risulta, esclusi gli oneri di smaltimento.						
Inf 02.76a	per superfici 300 ÷ 500 mq	mq	€ 0,35	7.000	4 €	9.800,00	49
Inf 02.76b	per superfici 500 ÷ 2.000 mq	mq	€ 0,25	10.000	4 €	10.000,00	55
Inf 02.76c	per superfici 2.000 ÷ 5.000 mq	mq	€ 0,19	10.000	4 €	7.600,00	61
Inf 02.76d	per superfici oltre 5.000 mq	mq	€ 0,13	20.000	4 €	10.400,00	55
Inf 02.79	Concimazione di tappeto erboso con concime specifico per prato, distribuito uniformemente con mezzo meccanico o manualmente.						
Inf 02.79 a	superfici contigue fino a mq 500	mq	€ 0,21	4.000	5 €	4.200,00	24
Inf 02.79 b	superfici contigue da mq 500 a 2.000	mq	€ 0,15	5.500	5 €	4.125,00	15
Inf 02.79 c	superfici contigue oltre mq 2.000	mq	€ 0,11	5.000	5 €	2.750,00	8
Inf 02.90	Elettrovalvola fornita e installata in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, compreso regolatore di flusso, corpo in pvc antiurto FF:						
Inf 02.90b	diametro 1 1/2"	cad	€ 204,12	2	1 €	408,24	30
Inf 02.93	Irrigatore a martelletto fuori terra a cerchio interno o a settori variabili, posto in opera a 30 cm dal piano di campagna compreso il collegamento alle tubazioni	cad	€ 62,78				
Totale Prestazioni				100	1 €	6.278,00	48
Ribasso 30%					€	739.165,10	
Interventi in economia per lavori straordinari (caduta alberi, potature straordinarie, ecc.) e fornitura e posa di alberature e/o fiori:						22.548,00 €	

oneri della sicurezza

Oneri per lo smaltimento in discarica

oneri della reperibilità

Costo totale annuo del servizio

€ 15.000,00

€ 20.000,00

€ 6.000,00

€ 802.713,10

809718

7.004,90 €